


Укрепление берега матрасно-тюфячными габионами. Монтаж насухо.



Объем основных работ на 100 м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	песчаная подготовка h = 0.15 m	м³	158
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов h = 0,23 m	м³/м²	276/1200
3	монтаж коробчатых габионов	м³	100
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м³	376
5	укладка геотекстиля	м²	1500
6	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м³	180